Zadanie

Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU A ÚPRAVA JEHO OKOLIA
Objekt: SO 01 - DOM SMÚTKU
Časť: stavebné práce HSV a PSV, profesie

Objednávateľ: Obec Lula
Zhotoviteľ: ZLATNER, spol. s r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
1	310239211	Doplnenie muriva nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	2,560	186,75	478,08
2	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	0,800	2,10	1,68
	4	**Vodorovné konštrukcie**				
3	411162R	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN a vložiek KSV z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 60 mm	m2	6,510	59,90	389,95
		dĺžku nosníkov a typ vložiek upresni podľa statiky				
4	411351104	Debnenie stropov vložkovych odstránenie	m2	4,500	1,59	7,16
5	411351103	Debnenie stropov vložkovych zhotovenie	m2	4,500	2,56	11,52
6	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	4,500	7,48	33,66
7	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	4,500	2,05	9,23
8	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,590	96,29	56,81
9	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,120	7,75	47,43
10	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,120	2,96	18,12
11	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,050	1 363,79	68,19
		upresni podľa statiky !				
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
12	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 8 mm	m2	4,500	8,73	39,29
13	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	54,200	5,19	281,30
14	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2	54,200	6,28	340,38
15	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	95,450	4,77	455,30
16	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	95,450	5,06	482,98
17	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dľ.)	m	55,900	2,34	130,81
18	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2	80,450	5,08	408,69
19	622421522	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	135,710	8,51	1 154,89
20	622466136	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	135,710	11,04	1 498,24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
21	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	135,710	5,06	686,69
22	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	135,710	10,52	1 427,67
23	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,360	116,07	41,79
24	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	54,200	1,99	107,86
25	632455601	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi	m2	54,200	15,79	855,82
	8	**Rúrové vedenie**				
26	871321R	Prípojka vody - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	500,90	500,90
27	871321R	Žumpa 7 m3 - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	2 024,56	2 024,56
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
28	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000	1,87	280,50
29	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000	1,27	190,50
30	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000	1,19	178,50
31	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,000	2,39	119,50
32	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	54,200	3,65	197,83
33	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,200	20,40	4,08
34	962032R	Odbúranie striešky a stropnej konštrukcie	m3	2,450	65,20	159,74
35	968061115	Demontáž okien a dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	17,000	2,04	34,68
36	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	98,200	3,09	303,44
37	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	10,50	840,00
		ostatné práce pre búranie a demontáže podľa PD				
38	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,570	11,50	133,06
39	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	115,700	0,38	43,97
40	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,570	8,28	95,80
41	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,570	35,00	404,95
42	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	20,00	20,00
	99	**Presun hmôt HSV**				
43	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	30,500	9,14	278,77
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				
44	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2	54,200	14,80	802,16
45	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	2,60	13,00
	712	**Izolácie striech**				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
46	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	74,030	0,46	34,05
47	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*85,130*	*0,98*	83,43
48	7123702R	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarením spoju (vodorovne, zvislo)	m2	89,630	8,19	734,07
49	*2833000150*	*FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá*	*m2*	*106,660*	*5,01*	534,37
50	*28329990R*	*Systémové doplnky k fóliám (kotvenie, uholníky, oplechovania atď.)*	*m2*	*89,630*	*10,25*	918,71
51	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	26,000	7,22	187,72
52	*6072628104*	*Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)*	*m2*	*13,000*	*6,99*	90,87
53	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,000	2,75	22,00
	713	**Izolácie tepelné**				
54	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	2,130	1,30	2,77
55	*2837650050*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm*	*m2*	*3,000*	*17,82*	53,46
56	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	74,030	6,69	495,26
57	*63141501R*	*Tepelná izolácia pre plochú strechu minerálna izolácia*	*m3*	*6,500*	*130,97*	851,31
58	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,000	1,30	5,20
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				
59	7211.2105R	Zdravotechnika - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 277,04	1 277,04
	764	**Konštrukcie klampiarske**				
60	76441030R	Oplechovanie parapetov	m	2,450	10,40	25,48
		dodávka a montáž výrobku kompletne podľa popisu v PD				
61	76441030R	Oplechovanie atiky	m	26,000	16,60	431,60
		dodávka a montáž výrobku kompletne podľa popisu v PD				
62	76441030R	Dažďový zvod	m	6,000	25,20	151,20
		dodávka a montáž výrobku kompletne podľa popisu v PD				
63	76441030R	Dažďový žľab	ks	8,700	27,20	236,64
		dodávka a montáž výrobku kompletne podľa popisu v PD				
64	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,000	1,70	13,60
	766	**Konštrukcie stolárske**				
65	76664191R	Dodávka a montáž WC zásteny s dverami	ks	1,000	460,00	460,00
		kompletné prevedenie podľa PD				
66	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,60	1,20
	767	**Konštrukcie doplnkové, výplne otvorov**				
67	76761R	Dodávka a montáž výplní otvorov - DV1 - dvere vchodové 800x1970	ks	2,000	850,00	1 700,00
		dodávka a montáž výrobku kompletne podľa popisu v PD				
68	76761R	Dodávka a montáž výplní otvorov - DV2 - dvere vchodové 1450x1970	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
		dodávka a montáž výrobku kompletne podľa popisu v PD				
69	76761R	Dodávka a montáž výplní otvorov - okno 1450x1450	ks	1,000	850,00	850,00
		dodávka a montáž výrobku kompletne podľa popisu v PD				
70	76761R	Dodávka a montáž výplní otvorov - okno 900x600	ks	1,000	545,00	545,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
		dodávka a montáž výrobku kompletne podľa popisu v PD				
71	767340R	Demontáž, dodávka a montáž nového prestrešenie prístrešku	m2	75,000	35,00	2 625,00
		dodávka a montáž kompletne podľa popisu v PD				
	771	**Podlahy z dlaždíc**				
72	771541225	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu	m2	54,200	17,15	929,53
		vrátane soklovania stien bez obkladu !				
73	*5978651455*	*Dlaždice keramické - interiér + terasa*	*m2*	*57,000*	*14,90*	849,30
74	771551090	Montáž podláh z dlaždíc	m2	48,500	13,20	640,20
75	*5978651495*	*Dlaždice - exteriér*	*m2*	*50,000*	*12,50*	625,00
76	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8,000	3,55	28,40
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				
77	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	15,000	14,52	217,80
78	*5978650R*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*15,300*	*15,20*	232,56
79	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	2,00	6,00
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				
80	783215R	Očistenie a nový náter konštrukcie prístrešku	eur	1,000	1 850,00	1 850,00
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				
81	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	134,650	1,20	161,58
82	784430030	Maľby akrylátové dvojnásobné	m2	134,650	2,12	285,46
	M	**Práce a dodávky M**				
	21-M	**Elektromontáže**				
83	2100.2010R	Elektroinštalácia - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	4 796,99	4 796,99
		Celkom				**40 212,21**

Zadanie

Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU A ÚPRAVA JEHO OKOLIA
Objekt: SO 01 - DOM SMÚTKU
Časť: oplotenie, mobiliár

Objednávateľ: Obec Lula
Zhotoviteľ: ZLATNER, spol. s r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,920	23,60	234,11
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,980	6,69	19,94
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,920	3,96	39,28
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,920	0,73	7,24
	2	**Zakladanie**				
5	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	10,000	86,14	861,40
6	274271301	Murivo základových pásov (m3) DT s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	1,550	157,88	244,71
7	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,200	607,91	121,58
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
8	3182710R	Oplotenie z tvárnic so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	25,000	102,03	2 550,75
		typ a prevedenie podľa PD				
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
9	936124122	Osadenie parkovej lavičky	ks	8,000	16,60	132,80
10	*553816910R*	*Parková lavička*	*ks*	*8,000*	*195,00*	1 560,00
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
11	767914R	Dodávka a montáž oplotenia	m	25,000	160,00	4 000,00
		typ a prevedenie podľa PD				0,00
12	767914R	Dodávka a montáž bránky k oploteniu BM	ks	1,000	450,00	450,00
		typ a prevedenie podľa PD				0,00
13	767914R	Dodávka a montáž brány k oploteniu BV	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
		typ a prevedenie podľa PD				

Celkom **13 121,82**

Zadanie

Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU A ÚPRAVA JEHO OKOLIA
Objekt: SO 01 - DOM SMÚTKU
Časť: spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Lula
Zhotoviteľ: ZLATNER, spol. s r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	82,400	4,60	379,04
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,720	0,84	20,76
3	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,000	41,78	417,80
4	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	92,400	6,37	588,59
5	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	92,400	2,78	256,87
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	280,000	0,34	95,20
5		**Komunikácie**				
7	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	280,000	2,76	772,80
8	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	271,000	4,99	1 352,29
9	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	271,000	1,29	349,59
10	596911212	Kladenie zámkovej dlažby	m2	271,000	14,88	4 032,48
11	*5922902090*	*SEMMELROCK Dlažba hr. 7 cm*	*m2*	*273,710*	*16,07*	4 398,52
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
12	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	268,500	5,13	1 377,41
13	*5922902001*	*SEMMELROCK Obrubník parkový 100/20/5 cm*	*ks*	*270,000*	*2,30*	621,00
14	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,740	95,09	1 021,27
99		**Presun hmôt HSV**				
15	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	293,680	6,62	1 944,16
		Celkom				**17 627,78**